

KOSZTORYS OFERTOWY

**w ramach programu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania
1-go przejścia dla pieszych w Grabowie nad Wisłą na drodze powiatowej nr 4527W
Zielonka - Łaguszów
Roboty Drogowe**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka obmiaru	ilość jednostek	cena za jednostkę	wartość
1	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej szerokości 0.5 m na połączeniu z nową nawierzchnią	m2	87,9		
2	D-02.01.01	Wykonanie robót ziemnych zdjęcie humusu nawierzchnia miejsc postojowych , zjazdów i chodników na głębokość 10 cm	m2	966,4		
3	D-02.01.01	Wykonanie robót ziemnych koryta pod zjazdy i miejsca postojowe na głębokość do 40 cm	m2	354,0		
4	D-02.01.01	Wykonanie robót ziemnych koryta pod chodniki głębokość do 25 cm	m2	215,1		
5	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8*25,0 cm na ławie z betonu C8/10	mb	174,6		
6	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika drogowego 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	114,3		
7	D-04.05.01	Wykonanie wzmocnionego podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości 2.5 Mpa grubości 12 cm	m2	404,4		
8	D-04.05.01	Wykonanie wzmocnionego podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości 5,0 MPa grubości 15 cm	m2	214,7		
9	D-04.04.02	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy kamiennej z kruszywa dolomitowego 0/63 grubości 16 cm	m2	404,4		
10	D-04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy kamiennej z kruszywa dolomitowego 0/31 grubości 8 cm	m2	404,4		
11	D-04.03.01	Wykonanie skropienia międzywarstwowego emulsją kationowa w ilości 0,3-0,5 kg/m2	m2	903,2		
12	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno bitumicznej AC 16W 50/70 grubości 4 cm	m2	431,4		
13	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grubości 4 cm	m2	471,8		
14	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej grubości 6 cm w kolorze ustalonym z inwestorem	m2	214,7		
15	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni chodnika z płytek betonowych ostrzegawczych dotykowych w kolorze żółtym	m2	6,4		
16	D-07.02.01	Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego farbami chemoutwardzalnymi linii P-7c , P-10,	m2	14,4		

17	D-07.02.01	Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego farbami chemoutwardzalnymi, w kolorze biało czerwonym znak P-10 (4,0x5,0)+(2,5x5,0)	m2	35,7		
18	D-07.02.01	Ustawienie słupków do znaków drogowych	szt	3,0		
19	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych do słupków i słupów oświetleniowych z grupy A,B,D,T	szt	7,0		
20	D-0301.03a	Wykonanie przepustu z rur PEHD fi 40 cm wraz z fundamentem i ściankami czołowymi z kamienia polnego	mb	8,0		
21	D-06.01.01	Umocnienie skarp i dna rowu płytami ażurowymi gr 8 cm z wypełnieniem otworów humusem i obsianiem trawą	m2	24,0		
Razem						
Podatek VAT 23%						
OGÓŁEM						